





Nr.p.k.	Darba, materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				Darbs (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Kopā (Eur)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)
1	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16
	Teknes āķis, paš aizslēdzoša is, garais 210mm 150 apaļš HCG RR23/Tumši pelēks	gab.	0.00								
	Konektors 150/100 apaļš HCG RR23/Tumši pelēks	gab.	0.00								
	Papildmateriāli (hermētiķis, asmeņi, kniedes, urbīš utt)	kompl.	0.00								
15	Laseņa montāža 600mm	t.m.	113.50	9.70	17.34	0.97	28.01	11 00.95	19 68.09	1 10.10	31 79.14
	Lasēnis Puralmat RR23 0,5mm 400mm	t.m.	0.00								
	Stiprinājuma elementi	kompl.	0.00								
	Silikons	gab.	0.00								
16	Ekovate (300mm)	m3	306.00		69.73	0.00	69.73	0.00	2 13 37.38	0.00	2 13 37.38
16	Valcprofila jumta segumu montāža ar stiprinājumiem (Ruukki skārds 0,5 PuralMat RR23)	m²	992.00	29.85	17.22	2.99	50.06	2 96 11.20	1 70 82.24	29 61.12	4 96 54.56
	Ruukki skārds 0,5 PuralMat RR23	m²	0.00								
	Valcprofila profilēšana	m²	0.00								
	Nerūsējošā tērauda nekustīgie klemēri	gab.	0.00								
	Nerūsējošā tērauda slīdošie klemēri	gab.	0.00								
	Falču gēls M82 5 litri	gab.	0.00								
	Diftung lenta	gab.	0.00								
	Placinātais/stieptais Zn siets	m²	0.00								
	Nerūsējošā tērauda skrūves klemēriem 4*25/18, T20, A2	gab.	0.00								
	Skrūves montāžnieces 3.5*25 Zn	gab.	0.00								
	Papildmateriāli (hermētiķis, asmeņi, kniedes, urbīš utt)	kompl.	0.00								
17	Vēja malas montāža	t/m	153.00	18.90	15.42	1.89	36.21	28 91.70	23 59.26	2 89.17	55 40.13
	Vēja malas profils Ruukki skārds 0,5 Puralmat RR23	t/m	0.00								
	Stiprinājuma elementi	kompl.	0.00								
	Papildelementi skārds 0,5 Puralmat RR23	t/m	0.00								
18	Ventilējamās kores apdare ar skārdu	t.m.	33.80	35.55	34.68	3.56	73.79	12 01.59	11 72.18	1 20.16	24 93.93
	Placinātais/stieptais Zn siets	m²	0.00								
	Ruukki skārds 0,5 Puralmat RR23	m²	0.00								
	Difūzijas membrāna Tyvek soft	rullis	0.00								
	Papildmateriāli (stiprinājuma elementi,skavas utt)	kompl.	0.00								
19	Skursteņu apdare ar valcprofilu	gab.	2.00	350.00	205.18	35.00	5 90.18	7 00.00	4 10.36	70.00	11 80.36
	Ruukki skārds 0,5 Puralmat RR23	m²	0.00								
	Nerūsējošā tērauda skrūves klemēriem 4*25/18, T20, A2	gab.	0.00								
	Papildmateriāli (hermētiķis, asmeņi,skrūves, kniedes, urbīš utt)	kompl.	0.00								
	Silikons	gab.	0.00								
20	Jumta lūkas montāža	gab.	1.00	150.00	103.26	15.00	2 68.26	1 50.00	1 03.26	15.00	2 68.26



Nr.p.k.	Darba, materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				Darbs (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Kopā (Eur)	Darba alga (Eur)	Materiāli (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)
1	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16
	Skrūves montāžnieces 3.5*25 Zn	gab.	0.00								
	Papildmateriāli (hermētiķis, asmeņi, kniedes, urbītš utt)	kompl.	0.00								
	<b>Būvlaukums</b>										
30	B-vadītāja moduļa noma	mēn.	6.00		188.50	0.00	1 88.50	0.00	11 31.00	0.00	11 31.00
31	Strādnieku moduļa noma 1gab.	mēn.	6.00		155.00	0.00	1 55.00	0.00	9 30.00	0.00	9 30.00
32	Stalažu noma, montāža un demontāža	m²	1110.00	2.55	10.37		12.92	28 30.50	1 15 10.70	0.00	1 43 41.20
	Stalažu noma	mēneši	6.00								
	Palīgmateriāli (enkuri, dībeļi, tīkls, savilces)	kompl.	1.00								
	Transports (uz objektu, no objekta 3 x 3 reisi)	kompl.	1.00			840.00	8 40.00	0.00	0.00	8 40.00	8 40.00
33	Masta platformas noma, montāža un demontāža (līdz 20 m)	kompl.	1.00	800.00	5280.00		60 80.00	8 00.00	52 80.00	0.00	60 80.00
	Masta platformas noma (1,5m x 6 m)	dienas	132.00								
	Palīgmateriāli (enkuri, dībeļi...)	kompl.	1.00								
	Transports (uz objektu, no objekta)	kompl.	1.00			240.00	2 40.00	0.00	0.00	2 40.00	2 40.00
34	Apsardzes un signalizācijas pieslēgšana	mēneši	6.00	12.50	30.00	1.25	43.75	75.00	1 80.00	7.50	2 62.50
35	Būvgružu izvešana	kompl.	1.00	1200.00	370.00	120.00	16 90.00	12 00.00	3 70.00	1 20.00	16 90.00
<b>Tiešās izmaksas kopā bez PVN, EUR:</b>								<b>11 02 80.62</b>	<b>12 87 50.92</b>	<b>1 17 45.03</b>	<b>25 07 76.57</b>

**Tāmē nav iekļauts:**

\*Projekta izmaiņu saskaņošana

\*Konstruktora aprēķini

\*Fasādes skārda profilu nomaiņa

\*Tāme ir spēkā 60 dienas.

Sagatavoja: J. Černis, būvdarbu vadītājs, sertifikāta nr. 20-5384

Apstiprināja: A. Samoļuks, valdes loceklis